

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek - Pierozki na dl. 223m.

1	2	3	4	5	6	7
Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1.	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	D.01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków				
1.1.1.		Karczowanie pni drzew średnicy 10-5cm	szt.	2,00		
1.1.2.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
1.1.2.1.		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10cm wraz z jej wywiezieniem na odkład	m ³	56,00		
1.1.3.	D.01.02.04	Rozbórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.1.3.1.		Rozbicie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. warstwy 5cm wraz z odwozem gruzu z terenu rozbórki samochodami do miejsca składowania/utylizacji	m ²	11,00		
2.		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 4520000-9				
2.1.	D.04.00.00	PODBUDOWA				
2.1.1.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1.1.1.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 784,00		
2.1.2.	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego mechanicznie				
2.1.2.1.		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górną, grubość 15cm	m ²	1 784,00		
2.2.	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA				
2.2.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
2.2.1.1.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm	t	93,00		
2.2.1.2.		Wykonanie warstwy ściertalnej z betonu asfaltowego AC11S dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²	1 238,00		
2.3.	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.3.1.	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy				
2.3.1.1.		Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m ³	56,00		
2.4.	D.10.00.00	Roboty inne				
2.4.1.	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
2.4.1.1.		Wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	246,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				

Słownie :

....., dnia

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy