

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys remontu pomieszczeń GOAKiR w Szudziałowie		
1	Element	Pokój dyrektora		
1.1	KNR 401/818/5 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,18*3,44	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,14+4,18)*2*3,00	43,920000	
		3,14*1,18	3,705200	
		RAZEM::	47,625200	m2 47,625
1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,44*4,18	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,14+4,18)*2*3,00	43,920000	
		RAZEM::	43,920000	m2 43,920
1.5	ZKNR C 2/603/6	Gruntowanie przygotowanego podłoża, gładkiego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,44*4,18	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
1.6	KNNRW 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas Sam 200 pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrytowy, wylewany (1- i 2- warstwowy), zespolony 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,18*3,44	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
1.7	ZKNR C 2/606/4	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,18*3,44	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
1.8	ZKNR C 2/610/4	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,18*3,44	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
2	Element	Pokój instruktorów		
2.1	KNR 401/818/5 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,18*3,44	14,379200	
		RAZEM::	14,379200	m2 14,379
2.2	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,44+4,10)*2*3,00-1,50*1,50-0,90*2,05	41,145000	
		RAZEM::	41,145000	m2 41,145
2.3	KNNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,44*4,10	14,104000	
		RAZEM::	14,104000	m2 14,104
2.4	KNNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,44+4,10)*2*3,00	45,240000	
		RAZEM::	45,240000	m2 45,240
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,44*4,10	14,104000	
		RAZEM::	14,104000	m2 14,104

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,14+4,10)*2*3,00		43,440000
		RAZEM:		43,440000
2.7	ZKNR C 2/603/6	Gruntowanie przygotowanego podłoża, gładkiego	m2	43,440
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,44*4,18		14,379200
		RAZEM:		14,379200
2.8	KNNRW 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas Sam 200 pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrytowy, wylewany (1- i 2- warstwowy), zespolony 25 mm	m2	14,379
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,10*3,44		14,104000
		RAZEM:		14,104000
2.9	ZKNR C 2/606/4	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe	m2	14,104
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,10*3,44		14,104000
		RAZEM:		14,104000
2.10	ZKNR C 2/610/4	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	14,104
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,10*3,44		14,104000
		RAZEM:		14,104000
3	Element	Korytarz i klatka schodowa		
3.1	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*2,50*2-4*0,80*2,00		38,600000
		(0,28+0,60+4,11+2,31+3,20+4,06+9,14+2,83+7,98)*2,5		75,075000
		0-7*0,80*2,00		2,747000
		(1,05+2,30)*0,5*1,64		12,928900
		(1,95+1,15)*2*2,50-0,73*2,00-1,09*2,00+0,21*(2,00*2+1,09)		12,928900
		RAZEM:		129,350900
3.2	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	129,351
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*1,36		12,240000
		2,10*2,90		6,090000
		3,68*2,03		7,470400
		5,63*4,15		23,364500
		1,95*1,15		2,242500
		RAZEM:		51,407400
3.3	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	51,407
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*3,00*2		54,000000
		(0,28+0,60+4,11+2,31+3,20+4,06+9,14+2,83+7,98)*3,0		103,530000
		0		2,747000
		(1,05+2,30)*0,5*1,64		16,028900
		(1,95+1,15)*2*3,00-0,73*2,00-1,09*2,00+0,21*(2,00*2+1,09)		6,900000
		2,30*3,00		6,900000
		RAZEM:		183,205900
3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	183,206
		Wyliczenie ilości robót:		
		51,407		51,407000
		RAZEM:		51,407000
3.5	ZKNR C 1/113/1 (1)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	51,407
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,64+1,80+4,29+0,76+3,67+1,95+6,19+2*1,95+2*1,15		70,000000
		+3,10+1,65+1,19+2,65+2,33+4,12+0,61+0,25+9,00*2-1		70,000000
		3*0,80)*1,40		70,000000
		RAZEM:		70,000000
3.6	ZKNR C 1/113/3 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT-177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm	m2	70,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,64+1,80+4,29+0,76+3,67+1,95+6,19+2*1,95+2*1,15		70,000000
		+3,10+1,65+1,19+2,65+2,33+4,12+0,61+0,25+9,00*2-1		70,000000
		3*0,80)*1,40		70,000000
		RAZEM:		70,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*3,00*2	54,000000	
		(0,28+0,60+4,11+2,31+3,20+4,06+9,14+2,83+7,98)*3,00	103,530000	
		(1,05+2,30)*0,5*1,64	2,747000	
		(1,95+1,15)*2*3,00-0,73*2,00-1,09*2,00+0,21*(2,00*2+1,09)	16,028900	
		2,30*3,00	6,900000	
		-70,0000	-70,000000	
	RAZEM:	113,205900	m2	113,206
3.8	KNNRS 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*1,36	12,240000	
		4,10*2,17	8,897000	
	RAZEM:	21,137000	m2	21,137
3.9	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,04*3,73+1,95*1,15+2,47*2,28+1,60*1,80	18,363300	
	RAZEM:	18,363300	m2	18,363
3.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,137*0,05	1,056850	
		18,363*0,03	0,550890	
	RAZEM:	1,607740	m3	1,608
3.11	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,137*0,05	1,056850	
		18,363*0,03	0,550890	
	RAZEM:	1,607740	m3	1,608
3.12	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu i ziemi samochodami samowładoczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,608	1,608000	
	RAZEM:	1,608000	m3	1,608
3.13	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu i ziemi samochodami samowładoczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Krotność=4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,608	1,608000	
	RAZEM:	1,608000	m3	1,608
3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*1,36	12,240000	
		4,10*2,17	8,897000	
		2,04*3,73+1,95*1,15+2,47*2,28+1,60*1,80	18,363300	
	RAZEM:	39,500300	m2	39,500
3.15	KNNRW 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas Sam 200 pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrytowy, wylewany (1- i 2- warstwowy), zespolony 25 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*1,36	12,240000	
		4,10*2,17	8,897000	
		2,04*3,73+1,95*1,15+2,47*2,28+1,60*1,80	18,363300	
	RAZEM:	39,500300	m2	39,500
3.16	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*1,36	12,240000	
		4,10*2,17	8,897000	
		2,04*3,73+1,95*1,15+2,47*2,28+1,60*1,80	18,363300	
	RAZEM:	39,500300	m2	39,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.17	DC 20/319/2	Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z płytek, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18*0,32*1,23		7,084800
		19*0,196*1,23		4,580520
		1,26*1,18		1,486800
		1,27*1,42		1,803400
		RAZEM:		14,955520
			m2	14,956
3.18	DC 20/317/2	Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm docinane z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,64+1,8+4,29+0,76+3,67+1,95+6,019+2*1,95+2*1,15+ 2,33+4,13+0,61+0,25+9,00*2-13*0,80		41,249000
		RAZEM:		41,249000
			m	41,249
3.19	KNR 19/930/11 (1) analogia	Wymiana okien na okna i z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*1,58		2,844000
		RAZEM:		2,844000
			m2	2,844
3.20	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00+2,75+2,02+2,00		9,770000
		RAZEM:		9,770000
			m	9,770
3.21	KNR 2/1201/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00+2,75+2,02+2,00		9,770000
		RAZEM:		9,770000
			m	9,770