

Załącznik nr 2

WYKAZ ROBÓT NA DRODZE

Lp	Pikietaż	Droga			Krawężnik betonowy lekki 15x22 cm
		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 25 cm	
1	2	3	4	5	6
Droga gminna wewnętrzna					
1.	0+000,00 - 0+137,55	546	546	546	279,58
Suma:		546,00	546,00	546,00	279,58