
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 104938B w miejscowości Łaźnisko gmina Szudziałowo powiat sokólski.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 130 - droga gminna publiczna nr 104938B oraz 228, 105, 229 droga gminna wewnętrzna w m. Łaźnisko, obręb: Łaźnisko; gmina Szudziałowo, powiat sokólski
INWESTOR : Gmina Szudziałowo
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
BRANŻA : TELEKOMUNIKACYJNA
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa kanału technologicznego.			
1	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m		
		434	m	434.000	
				RAZEM	434.000
3	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0101-01	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 5-10 d.1 0303-03	Układanie rur ochronnych HDPE160/9,1 w wykopie	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0203-03	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (3 szt.)	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
6	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0203-05	Mechaniczne wciąganie rur mokrakanalizacji kanalizacji 10x7	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
7	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0204-01	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm ,złączkiskręcane	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0204-04	Montaż złączy mikrorur światłowodowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0502-08	Układanie taśmy lokalizacyjno ostrzegawczej,	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
10	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0206-01	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w kanalizacji śr. rur 32 mm sprężarką	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0206-02	Badanie szczelności mikrorur światłowodowych	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000